Что нового в К3-Коттедж версия 7.5 обновление от 06.07.2018

Новое

Команды ***Дом/Стена/Сменить материал***, ***Дом/Стена/Добавить венцы*** и ***Дом/Стена/Удалить венцы*** теперь работают и для **двойных стен**.

Исправления

1. При создании **копии проекта** не всегда копировалось наличие или отсутствие галочек у его основного материала: **Компенсационный паз** и **Продольный паз** у бревна; **Верхний профиль** и **Нижний профиль** у бруса. Исправлено.



2. Если проект был создан посредством импорта из Архикад и был **закрыт** сразу после создания, то система не сохраняла проект и даже не напоминала о его сохранении. В результате файл проекта был пуст. Исправлено.
3. При редактировании **длины бревна** не работало округление. Длина бревна изменялась не на ту величину, которая отображалась на экране - в резинке. Исправлено.



до редактирования длина бревна 5170 мм



увеличиваем длину бревна на 250 мм

© 2018 ГеоС



после редактирования длина бревна 5417 мм, а не 5170+250=5420, как мы того ожидаем

4. При автоматическом делении длинных бревен:

- точка деления могла попасть на ту часть монтажного бревна, которая лежала в проёме. Исправлено
- у двойных стен неподеленные бревна левой стороны не попадали в **Список длинных бревен**. Исправлено



5. Если был выбран **язык интерфейса** программы **русский**, а **язык отчетов** - **английский**, в табличных отчетах заголовки колонок таблиц оставались на русском языке. Исправлено.
6. В отчете **Разрезы** оси стен не рисовались заданным цветом. Исправлено.



7. В отчете **Раскрой бревен** в именах бревен двойной стены не ставились буквы L или R. В результате этого разные бревна назывались одинаково. Исправлено.



было



стало

© 2018 ГеоС